CONSTRUCCIONES, TEJADOS Y SERVICIOS C.B.G. 2018 S.L.

Gr. Virgen de la Salud 13 08914 Badalona - Barcelona Tel. 609355258 N.I.F. B-67151159

PRESUPUESTO

Cliente

Nombre CLEMENTE PEROSANZ

Dirección

Ciudad HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Teléfono

Fecha 16/12/2019

REPARACION DE LA CUBIERTA 70 M2 APROXIM.

Suministro y colocación de vigas laminadas de 14x28 cm colocadas sobre murete de jeros.

PRECIO ML 58'00 €

M2 49'05 SUBTOTAL 2.894'90 €

Suministro y colocación de panel ondutherm formado por tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm.100mm de aislamiento de poli estireno extruido y tablero inferior de cartón yeso de 10 mm.

PRECIO M2 65'50 €

M2 70 SUBTOTAL 4.475'00 €

Suministro y colocación de lámina impermeable transpirable tipo maydili cogida al panel

PRECIO M2 5'50 €

M2 70 SUBTOTAL 385'00 €

Suministro y colocación de rastreles de ventilación metálicos de 20x40 mm cada 50 cm

PRECIO M2 7'50 €

M2 70 SUBTOTAL 525'00 €

Suministro y colocación de rastreles metálicos de 30x40 mm cada 30 cm para una perfecta colocación de la teja. PRECIO M2 7'50 € M2 70 SUBTOTAL 525'00 €

Colocación de teja plana alicantina existente de 12 piezas m2 cogida con espuma de poliuretano especial tejas.

PRECIO M2 23'50 €

M2 70 SUBTOTAL 1.645'00 €

Suministro y colocación de canal de chapa galvanizada o pre lacada de secion semicircular de 0'6 mm de grueso y diámetro 125mm y 25 cm de desarrollo colocada en piezas especiales y conectada al bajante.

PRECIO ML 57'00 €

ML 11 SUBTOTAL 627'00 €

Colocación de piezas de cumbrera cogidas con mortero y remates entrega pared.

PRECIO ML 65'00 €

ML 5'50 SUBTOTAL 357'50 €

Suministro de teja nueva alicantina por rotura al desmontar la cubierta PRECIO M2 14'00 €

40 m2 SUBTOTAL 560'00 €

Colocación de 2 vigas de madera para la colocación de los revoltones PRECIO 2 UNDS. 75'00 €

Suministro y colocación de una ventana roto de dimensiones 70x1'40cm, sin persiana exterior, apertura motorizada mediante pulsador.

PRECIO 1 UND. 1.250 €

Subtotal 13.318'90 € 10% i.v.a 1.331'89 € TOTAL 14.649'79 €

La colocación de las chapas de tabique pluvial que han sido sacadas por los paletas se colocaran por horas de administración y el material que falte por rotura al sacarlo se suministrar y se cobrara a parte del presupuesto. La colocación de los revoltones de planta baja se cobrará por horas de administración.

Condiciones de pago 40% al aceptar el presupuesto para materiales,30% a la mitad de la obra resto a la finalización de la misma. ES 37 2100 0460 4202 0010 7969